
32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN

**Zur Beachtung:
Alle Preise in EURO
gelten ohne Material**

Zur Bewertung der Eigenleistung wird der Unternehmerpreis zugrunde gelegt, abzüglich Materialpreise und 20 % MwSt u. Unternehmerrisiko.
Richtsätze für die Lohnanteile vergleiche Seite 13. Die Kosten für Geräte und Maschinen sind in den Preisen enthalten

**32.1
Erdarbeiten
und
Außenanlagen**

- | | | | |
|-----|---|------|---------------------|
| 1. | Mutterboden (Handarbeit mit Geräteunterstützung) ca. 20 cm abheben, bis 50 m transportieren und lagern | 5 - | 6 /m ² |
| 2. | Boden der Fundament-, Kanalisationsgräben bzw. der Baugrube mit Hand ausschachten und abfahren, je nach Bodenklasse | 80 - | 120 /m ³ |
| 3. | Gelösten Boden abfahren, ohne aufladen | 4 - | 6 /m ³ |
| 4. | Gelösten Boden aufladen und abfahren (z. B. Frontlader) | 6 - | 8 /m ³ |
| 5. | Erdauffüllung innerhalb des Gebäudes und verdichten | 9 - | 15 /m ³ |
| 6. | Auffüllen des Arbeitsraumes bzw. des Geländes, außerhalb des Gebäudes | 8 - | 14 /m ³ |
| 7. | Schüttpacklage einbringen | 12 - | 14 /m ³ |
| 8. | Kanalgraben bis 1,25 m Tiefe und Bodenklasse 2 - 4, Ausheben des Grabens in Handarbeit, verfüllen und verdichten | 60 - | 90 /m |
| 9. | Abflußrohre nach DIN bis DN 150 bis zu 1,25 m Tiefe verlegen | 8 - | 11 /m |
| 10. | Verlegen von Drainageleitungen einschl. Kiesbettung | 8 - | 12 /m |

32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN	Zur Beachtung: Alle Preise in EURO gelten ohne Material	
--	--	--

32.1 Erdarbeiten und Außenanlagen	11.	Beton-Verbundpflaster verlegen, einschl. Herstellen des Unterbaues	20 -	22 /m ²
	12.	Gehwegplatten verlegen, einschl. Herstellen des Unterbaues	30 -	35 /m ²
	13.	Sandsteinplatten verlegen, sonst wie vor	30 -	35 /m ²
	14.	Betonpflaster 20/20 mit Drainfuge sonst wie vor	32 -	37 /m ²
	15.	Natursteinpflaster, je nach Format sonst wie vor	35 -	75 /m ²
	16.	Rasenkantensteine in Beton versetzen	7 -	10 /m
	17.	Fertigteil-Kastenrinne NW 100 sonst wie vor	13 -	16 /m
	18.	Hofsinkkasten aus Beton, sonst wie vor	16 -	21 /Stck.
	19.1	Bordsteine 8/25 cm in Beton versetzen	13 -	16 /m
19.2	Zulage für Versetzen in Kurven	3 -	5 /lfm	

**32.2
Abruch-
Arbeiten**

(Hierzu sind besonders die entsprechenden baupolizeilichen Vorschriften zu beachten!)

1.	Stallfußboden/Futtertisch unbewehrt aufbrechen, Schutt aufladen und abfahren	18 -	22 /m ²
2.	wie vor, jedoch bewehrt	22 -	29 /m ²
3.	Bruchsteinmauerwerk, ca. 50 cm dick, abbrechen, einschließlich Schuttabfuhr	53 -	65 /m ²
4.	Fachwerkwand abbrechen, Schutt aufladen und abfahren	18 -	22 /m ²

32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN		Zur Beachtung: Alle Preise in EURO gelten ohne Material	
32.2 Abbruch- arbeiten	5. Ziegelmauerwerk, 25 - 38 cm dick, abbrechen und den Schutt aufladen und abfahren	20 -	30 /m ²
	6. wie vor, jedoch als Betonwand	40 -	55 /m ²
32.3 Maurer- und Betonarbeiten	1. Fundamentbeton herstellen, einbringen und verdichten, ohne Schalung	43 -	48 /m ³
	2. Betonbodenplatten ca. 12 cm dick, incl. Kies	8 -	11 /m ²
	3. Ziegelmauerwerk herstellen, einschl. Anlegen von Öffnungen,	90 -	105 /m ³
	4. Schwerbetonmauerwerk, sonst wie vor	93 -	108 /m ³
	5. 11,5 cm Wände herstellen	24 -	28 /m ²
32.4 Estrich- und Fußboden- arbeiten	1. Schwimmenden Estrich herstellen	9 -	10 /m ²
	2. Estrich-Glattstrich, ca. 4 cm dick, herstellen	6 -	7 /m ²
	3. Liegeflächen, ca. 10 bis 12 cm dick, im Stall herstellen, einschl. Verlegen der Wärmedämmung	13 -	14 /m ²
	4. Futter- und Kotgangflächen ca. 10 bis 12 cm dick, herstellen	11 -	13 /m ²
	5. Verlegen von Krippenschalen, einschl. Herstellen des Unterbaues Kuhstall	33 -	38 /m
	Schweineestall	28 -	33 /m
	6. Befahrbarer Futtertisch, 12 cm dick, B 15 mit Bau- stahlgewebe	13 -	15 /m ²
7. Schotterunterbau, 15 cm dick, herstellen	8 -	9 /m ²	

32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN		Zur Beachtung: Alle Preise in EURO gelten ohne Material	
32.5 Fenster	1. Stallfenster einsetzen, einschl. Sohlbank	33 -	38 /Stck.
32.6 Kotgräben u. Kanäle	1. Kotgraben für den Einbau einer Entmüstungsanlage, ca. 80 cm breit, herstellen	39 -	45 /m
	2. Verdeckte Jaucherinne in Beton versetzen	17 -	19 /m
	3. Schwemmkanal für Flüssig- entmüstung ca. 100/100 cm i. L. herstellen	78 -	90 /m
	4. Verlegen von Spaltenboden	10 -	11 /m ²
	5. Verlegen von Flächenspaltenboden	10 -	11 /m ²
	6. Verlegen von Gitterrosten	5 -	6 /m ²
32.7 Stahlbeton- arbeiten	1. Montagedecke des Erdgeschosses herstellen	39 -	45 /m ²
	2. Filigrandecke aus Stahlbeton, ca. 18 cm, Schalen, Einbringen der Bewehrung und betonieren	29 -	34 /m ²
	3. Stahlbeton-Kragplatten in Sichtbeton	49 -	56 /m ²
	4. Stahlbetonwände in beidseitiger Schalung, 25 cm dick	240 -	280 /m ³
	5. Wandflächenschalung herstellen	39 -	45 /m ²
	6. Profil- und Baustahl einbauen	550 -	600 /t
	7. Beton herstellen	15 -	18 /m ³
	8. Fundamentbeton einbringen	23 -	30 /m ³
	9. Deckenbeton einbringen	13 -	20 /m ²
	10. Säulenbeton einbringen	65 -	75 /m ³

32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN	Zur Beachtung: Alle Preise in EURO gelten ohne Material	
-------------------------------------	--	--

32.8 Putz- und Abdichtungs- arbeiten	1.	Schlämmanstrich gefugter Flächen (ohne Gerüst)	3	-	5 /m ²
	2.	Innenwandputz als glatter Zementputz, ca. 1,5 cm dick, einlagig	8	-	10 /m ²
	3.	Deckenputz herstellen	11	-	12 /m ²
	4.	Rapputz der Wände herstellen	8	-	10 /m ²
	5.	Waagerechte Sperrschicht aus 500er besandeter Glasvliespappe, mit 10 cm Stoßüberdeckung, in Mauerbreite herstellen			2 /m ²
	6.	Außenwandflächen innerhalb des Erdreiches mit Sperran- strich versehen	2	-	3 /m ²
32.9 Fliesen- arbeiten	1.	Fußbodenbelag aus Spaltplatten, 125/250 mm, in Zementmörtel verlegen und ausfugen	23	-	28 /m ²
	2.	Fußbodenbelag aus keramischen Fliesen auf Estrich kleben	22	-	26 /m ²
	3.	Wandbelag aus keramischen Spaltplatten mit Zementmörtel ansetzen, verfugen und sauber abwaschen	34	-	41 /m ²
	4.	Glasbausteine setzen und verfugen	23	-	29 /m ²
	5.	Fugen dauerelastisch aus- spritzen	4	-	5 /m

32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN

**Zur Beachtung:
Alle Preise in EURO
gelten ohne Material**

**32.10
Zimmer-
arbeiten**

1.	Stalltür ca 2 m ² groß, als einfache Brettertür herstellen	53 -	70 /Stck.
2.	Stalltür, aufgedoppelt, einschl. Wärmedämmung, ca. 2 m ² groß herstellen	80 -	93 /Stck.
3.	Scheunentor herstellen	26 -	35 /m ²
4.	Buchtentrennwände aus Holz herstellen, ohne Pfosten setzen	11 -	12 /m ²
5.	Buchtentüren wie vor	20 -	23 /Stck.
6.	Fußboden auf vorh. Balken- lage herstellen	9 -	11 /m ²
7.	Fußboden auf Lagerhölzern verlegen, einschl. Einbau der Lagerhölzer	11 -	13 /m ²
8.	Deckenverkleidung aus Hartschaumplatten incl. Lattung und Gerüstbau	12 -	17 /m ²
9.	Holzdecke aus Rauspund 22 mm incl. Lattung, aber ohne Dämmung	15 -	21 /m ²
10.	Stülpchalung auf vorhandener Unterkonstruktion herstellen	9 -	10 /m ²
11.	Verkleidung von Wand- und Deckenflächen mit Profil- holzbrettern ohne Unter- konstruktion	17 -	22 /m ²
12.	Innere Wandverkleidung aus Spanplatten auf vorhandener Unterkonstruktion anbringen	11 -	13 /m ²
13.	Luftleiteinrichtung Kaltstall, 2,50 m breit	9 -	12 /m ²
14.	Luftleiteinrichtung Warmstall, 0,60 m breit	9 -	15 /m

32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN	Zur Beachtung: Alle Preise in EURO gelten ohne Material
--	--

32.11 Dachdecker- arbeiten	1.	Dacheindeckung aus Wellfaser- zementplatten auf vorhandenen Latten verlegen	10 -	14 /m ²
	2.	First- und Formstücke verlegen	10 -	13 /m
	3.	Lichtkuppel als Lüftungsfirst, ca. 0,80 m breit montieren	20 -	32 /m
	4.	Wandverkleidung aus Wellfaser- zement-Platten anbringen (ohne Gerüst)	10 -	12 /m ²
	5.	Dacheindeckung aus Ziegeln herstellen einschl. Lattung	12 -	17 /m ²
	6.	Wandanschluß aus Walzblei herstellen	8 -	11 /m
	7.	Auf- und Abbau eines Gerüstes	4 -	5 /m ²
32.12 Montage- arbeiten	1	Einbau von Stalleinrichtungen	10 -	15 % des Nettowarenwertes
32.13 Eingrünung	1.	Geländeprofilierung und Herrichtung	1 -	2 /m ²
	2.	Pflanzlöcher (für Bäume) herstellen einschl. pflanzen und verfüllen	15 -	19 /Stck.
	3.	Pflanzlöcher (für Buschwerk) herstellen einschl. pflanzen und verfüllen	5 -	6 /Stck.
32.14 Stunden- löhne		Personalkosten		13 /Std.
		Maschinenkosten:		
	1.	Schlepper bis 35 kW (50 PS)	10 -	12 /Std.
	2.	wie vor, bis 60 kW (80 PS)	14 -	17 /Std.
	3.	Mischmaschinen 100 Ltr.		6 /Std.

32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN

**Zur Beachtung:
Alle Preise in EURO
gelten ohne Material**

**32.15
Fuhr-
leistungen**

(Jeweilige Entfernung bis zur Bau-
stelle ist mit ca. 10 km angenommen)

1.	Sand, Kies, Schotter anfahren	9 -	11 /t
2.	Bauholz anfahren	11 -	13 /m ³
3.	Langholz anfahren, einschl. Aufladen	15 -	18 /m

**32.16
Material-
lieferung**

Material aus eigener Lieferung

1.	Rundholz Klasse III a - III b		
	Kiefer	50 -	80 /m
	Fichte	60 -	100 /m
2.	Sand	13 -	15 /m ³
3.	Kalkschotter	5 -	8 /m ³
4.	Kiesschotter/Basaltschotter	9 -	10 /m ³
5.	Kies 0 - 32 mm	13 -	15 /m ³
6.	Mutterboden	15 -	25 /m ³
7.	Sträucher	bis 80 cm Höhe	3 - 4 /Stck.
8.	wie vor	über 80 cm Höhe	5 - 10 /Stck.
9.	Bäume	bis 2,0 m Höhe	10 - 15 /Stck.
10.	wie vor	über 2,0 m Höhe	10 - 25 /Stck.

**32.17
Mieten für
Leihmaschinen**

1.	Schaufellader (Radlader) mit 1,15 m ³ Schaufel für Planierarbeiten	ca.	190 /Tag
2.	Grabenbagger als Selbstfahr- Leihgerät	ca.	175 /Tag
3.	Lkw (3,5 t) als Mietfahrzeug	ca.	190 /Tag

32. NETTOPREISE FÜR EIGENLEISTUNGEN

**Zur Beachtung:
Alle Preise in EURO
gelten ohne Material**

**32.17
Mieten für
Leihmaschinen**

4.	Hebebühne mit 9 m Ausladung und elektrischer Selbstbedienung (Stromanschluß mit 16-Ampere-Sicherung "träge" erforderlich) als Leihgerät pro Tag	ca.	210 /Tag
5.	Bohrhammer	ca.	38 /Tag
6.	Presslufthammer	ca.	65 /Tag
7.	Rüttelplatte	ca.	38 /Tag
8.	Stampfer	ca.	30 /Tag
9.	Schlagschrauber	ca.	15 /Tag
10.	Betonmischer 140 - 180 Liter	ca.	15 /Tag
11.	Diamantschneider	ca.	25 /Tag
12.	Baustellen-Absicherung mit 2 Warnbaken und 2 Blinkleuchten, inklusive Auf- und Abbau, Mietpreis	ca.	20 /Tag
13.	Abdeckplane (Leihplane), 20 qm, zur Dachsicherung	ca.	7 /Tag
14.	Schuttmulde, 1,5 cbm, ohne Deponiegebühr	40 -	60 /Stck.
15.	Schuttmulde, 6 cbm, ohne Deponiegebühr	75 -	100 /Stck.
16.	Deponiegebühr für Bauschutt	10 -	13 /t
17.	Deponiegebühr für Holz	50 -	125 /t
18.	Deponiegebühr für Sondermüll	150 -	400 /t
19.	Hochdruckreiniger, 120 bar, für Elektroanschluß ("träge" 16 Ampere-Sicherung erforderlich) als Leihgerät	ca.	25 /Tag
20.	Schmutzwasserpumpe (Schlammpumpe), Förderleistung 10 cbm, als Leihgerät pro Tag.	ca.	50 /Tag
21.	Balkenrasenmäher	ca.	25 /Tag